

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-BYSTRC				SEZNAM OPRAV A INVESTIC	
OPRAVY ostatní v tis. Kč				PŘÍLOHA 1	
CELKOVÁ ČÁSTKA v rozpočtu 4800				schváleno dne: 15.11.2023, RMČ: R9/13	
				rok	Rezerva: 840
Pořadí akce	Stav akce	Název akce a umístění	Rozpočt. náklady	Náklady skutečné	číslo §
1.	k realizaci	Opravy asfaltových povrchů sportovišť - Kuršova 12, Kachlíkova 4, Větrná 3, Štouračova u garáží	400		3639
					<p>Bližší specifikace akce, popis, rozsah, odkaz na dokumentaci, další poznámky</p> <p>BLIŽŠÍ POPIS: Sportoviště, u kterých bylo v minulých letech opraveno oplocení a u některých vyměněny dřevěné mantinely, mají poškozené asfaltové povrchy. Dříve opravená místa se rozestupují a prorůstají trávou. — DOKUMENTACE: Popis, situace a propočet — ROZSAH: vyřezání poškozených částí ploch, vybourání litého asfaltu LA, odvoz a uložení na skládku, položení nové vrstvy LA o ploše 129 m2, vyčištění, penetrace a zalití spar LA v délce 81 bm, důraz na zachování roviny, nutno zohlednit komplikovaný přístup na hřiště — MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY: Statutární město Brno, svěřeno MČ Brno-Bystrc, všechny MP vztahy jsou vyřešeny, — ROČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE jsou: 0 tis. Kč — TERMÍN ZAHÁJENÍ cca: 05/24 — TERMÍN UKONČENÍ cca: 06/24</p>
2.	k realizaci	Opravy kontejnerových stání - Bystrc I,II - v ulicích Opálkova, Černého, Ondrouškova, Kubičkova, Fleischnerova, Ečerova, Lýskova	1000		3722
					<p>BLIŽŠÍ POPIS: Opravy stávajících kontejnerových stání z panelových stěn se zkorodovanou výztuží a sponami dle aktuálního technického stavu a možných bezpečnostních rizik. — DOKUMENTACE: Popis situace a propočet — ROZSAH: celoplošná oprava podlah, nájezdů a celkové nebo lokální opravy stěn, zajištění stěn novými ocelovými sponami — MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY: Statutární město Brno, svěřeno MČ Brno-Bystrc, všechny MP vztahy jsou vyřešeny, — ROČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE jsou: 0 tis. Kč — TERMÍN ZAHÁJENÍ cca: 04/24 — TERMÍN UKONČENÍ cca: 11/24</p>

3.	k realizaci	Oprava schodiště naproti domu Černého 22	500	<p>BLIŽŠÍ POPIS: Betonová dlažba na podestách a stupních schodiště i boční betonové stěny se rozestupují a praskají, je nutná celková oprava — DOKUMENTACE: Popis, situace a propočet — ROZSAH: vybourání betonových stupňů, bočních opěrných stěn, podest a ocelového zábradlí, celková plocha schodiště včetně mezipodest je cca 44 m<sup>2</sup>, odvoz a uložení na skládku, provedení betonového základu schodiště včetně betonových stupňů, bočních stěn, podest a povrchu z betonové dlažby, osazení ocelového zábradlí — MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY: Statutární město Brno, svěřeno MČ Brno-Bystrc, všechny MP vztahy jsou vyřešeny — ROČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE jsou: 0 tis. Kč — TERMÍN ZAHÁJENÍ cca: 04/24 — TERMÍN UKONČENÍ cca: 7/24</p>	2212
4.	k realizaci	Oprava chodníku před domy Vejrostova 4, 6	760	<p>BLIŽŠÍ POPIS: Popraskaný a zvlhčený povrch asfaltového chodníku, nutná oprava povrchu včetně podkladních vrstev, obrubníků — DOKUMENTACE: Popis, situace a propočet — ROZSAH: vybourání asfaltového povrchu včetně betonového podkladu a betonových obrubníků o ploše 196 m<sup>2</sup>, odvoz a uložení na skládku, podkladní vrstva z betonu nebo živичné směsi, povrch z LA 196 m<sup>2</sup>, dodání a osazení obrubníků do betonového lože v délce 100 bm, terénní úpravy — MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY: Statutární město Brno, svěřeno MČ Brno-Bystrc, všechny MP vztahy jsou vyřešeny, — ROČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE jsou: 0 tis. Kč — TERMÍN ZAHÁJENÍ cca: 05/24 — TERMÍN UKONČENÍ cca: 08/24</p>	2212

5.	k realizaci	Oprava chodníku před domy Příškova 10, 12	400	<p>BLIŽŠÍ POPIS: Zvlněný povrch asfaltového chodníku s prasklinami, nutná oprava povrchu včetně podkladních vrstev, obrubníků, odvodnění — DOKUMENTACE: Popis, situace a propočet — ROZSAH: vybourání asfaltového povrchu včetně betonového podkladu a betonových obrubníků o ploše 84 m<sup>2</sup>, odvoz a uložení na skládku, podkladní vrstva z betonu nebo živичné směsi, povrch z LA 84 m<sup>2</sup>, dodání a osazení obrubníků do betonového lože v délce 80 bm, odvodnění terénu — MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY: Statutární město Brno, svěřeno MČ Brno-Bystřec, všechny MP vztahy jsou vyřešeny, — ROČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE jsou: 0 tis. Kč — TERMÍN ZAHÁJENÍ cca: 05/24 — TERMÍN UKONČENÍ cca: 08/24</p>	2212
6.	k realizaci	Výmalba budovy radnice - kancelářských prostor - I. etapa	200	<p>BLIŽŠÍ POPIS: Postupná výmalba převážně kancelářských prostor budovy radnice, v I. etapě akce se jedná o kanceláře ve 2. a 3. patře bez chodeb — DOKUMENTACE: Popis, situace a propočet — ROZSAH: plocha malovaných stropů je 370 m<sup>2</sup>, plocha malovaných stěn je 1920 m<sup>2</sup>, malování dvěma nátěry bílou interiérovou barvou včetně přesunu nábytku, zakrytí oken, dveří, podlah, nábytku, tmelení, zapravení děr a prasklin, běžný úklid po malování — MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY: Statutární město Brno, svěřeno MČ Brno-Bystřec, všechny MP vztahy jsou vyřešeny, — ROČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE jsou: 0 tis. Kč — TERMÍN ZAHÁJENÍ cca: 07/24 — TERMÍN UKONČENÍ cca: 08/24</p>	6171

7.	k realizaci	Terénní úpravy před Společenským centrem	700	<p>BLIŽŠÍ POPIS: Úprava terénu před budovou Společenského centra - rozšíření, zarovnání a zpevnění horní plochy před pravým vchodem do budovy, terasová úprava a zpevnění svahu před budovou vzhledem k zajištění dostatečného přístupového prostoru pro veřejnost, zlepšení prostoru pro technické zabezpečení akcí, posezení pro zvyšující se počet návštěvníků externích kulturních akcí — DOKUMENTACE: Popis, situace a propoččet — ROZSAH: úpravy terénu o ploše 260 m2 — MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY: Statutární město Brno, svěřeno MČ Brno-Býstřec, všechny MP vztahy jsou vyřešeny, — ROČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE jsou: 0 tis. Kč — TERMÍN ZAHÁJENÍ cca: 04/24 — TERMÍN UKONČENÍ cca: 06/24</p>	3319

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-BYSTRC				SEZNAM OPRAV A INVESTIC	
INVESTICE OSTATNÍ v tis. Kč		rok	2024	schváleno dne: 15.11.2023 RMČ: R9/13	
CELKOVÁ ČÁSTKA v rozpočtu 1120		1 050		PŘÍLOHA 2	
Pořadí akce	Stav akce	Náklady	Náklady skutečné	Rezerva:	číslo §
1.	1. k realizaci	250		70	6171
<p>Název akce a umístění: Dodání a montáž protislunečných okenních fólií na prosklenou vstupní část budovy radnice - bez vstupního prostoru v přízemí</p> <p>Bližší specifikace akce, popis, rozsah, odkaz na dokumentaci, další poznámky</p> <p>Bližší POPIS: umístění interiérových protislunečných okenních fólií v proskleném tubusu schodiště na vnitřní stranu skel, které chrání proti infračervenému záření, mají vynikající UV filtraci a jsou opatřeny vrstvou proti poškrábání. Fólie je pokovená hliníkem, který sluneční energii přímo odráží, takže absorpce a přenos tepla do interiéru je minimální. Cílem této akce je výrazné snížení teploty v prosklené vstupní části budovy, zejména na schodišti, kde v letních měsících dosahuje teplota přes 40 stupňů. Účinnost odrazu solární energie je u fólií cca 71 %, což výrazně zlepší tepelnou pohodu v těchto prostorech. —</p> <p>DOKUMENTACE: Popis, situace a propočet — ROZSAH: nalepení fólií na vnitřní stranu skel o celkové ploše cca 210 m<sup>2</sup> — MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY: Statutární město Brno, svěřeno MČ Brno-Bystrc, všechny MP vztahy jsou vyřešeny, — ROČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE jsou: 0 tis. Kč — TERMÍN ZAHÁJENÍ cca: 04/24 — TERMÍN UKONČENÍ cca: 06/24</p>					

[illegible]

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-BYSTRC					SEZNAM OPRAV A INVESTIC	
OPRAVY školství v tis. Kč					PŘÍLOHA 3	
CELKOVÁ ČÁSTKA v rozpočtu 4 000					schváleno dne: 15.11.2023, RMČ: R9/13	
	rok	2024		Rezerva:	160	
Pořadí akce	Stav akce	Název akce a umístění	Rozpočt. náklady	Náklady skutečné	Bližší specifikace akce, popis, rozsah, odkaz na dokumentaci, další poznámky	číslo §
1.	k realizaci	Oprava fóliové střechy v ZŠ a MŠ Pramínek, objektu Heyrovského 11	1 500		Bližší POPIŠ: oprava původní fóliové střechy, častá perforace vzhledem k stáří a degradaci krytiny, časté zatekání do objektu — DOKUMENTACE: Popis, situace a propočet — ROZSAH: kompletní oprava střešní krytiny včetně podkladních vrstev a zateplení o celkové výměře 350 m2 nad částí Me v objektu H 11 — MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY: Objekt svěřený MČ Brno - Bystrc, všechny MP vztahy jsou vyřešeny, — TERMÍN ZAHÁJENÍ cca: 07/24 — TERMÍN UKONČENÍ cca: 08/24	3113
2.	k realizaci	Výměna oken v ZŠ a MŠ Pramínek, objektu Heyrovského 11 a 13 - I. etapa	750		Bližší POPIŠ: oprava původních dřevěných oken, která jsou ve velmi špatném technickém stavu — DOKUMENTACE: Popis, situace a propočet — ROZSAH: oprava výměnou původních 40 ks oken za nová plastová vícekomorová včetně parapetu v objektu H 13 — MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY: Objekt svěřený MČ Brno - Bystrc, všechny MP vztahy jsou vyřešeny, — TERMÍN ZAHÁJENÍ cca: 07/24 — TERMÍN UKONČENÍ cca: 08/24	3113

[illegible]



MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-BYSTRC				SEZNAM OPRAV A INVESTIC	
INVESTICE školství v tis. Kč		rok	2024	schváleno dne: 15.11.2023, RMČ: R9/13	
CELKOVÁ ČÁSTKA v rozpočtu 1 000		850		PŘÍLOHA 4	
Pořadí akce	Stav akce	Název akce a umístění	Rozpočt. náklady	Náklady skutečné	číslo §
1	k realizaci	Odstranění zatékání u přístavby ZŠ Vejrostova 1	850		3113
<p>Bližší specifikace akce, popis, rozsah, odkaz na dokumentaci, další poznámky</p> <p>BLIŽŠÍ POPIS: Odvodnění markýzy pomocí dešťového odpadu, na kterém bude osazen lapač střešních nečistot Geiger. Nová dešťová kanalizace z markýzy bude napojená na stávající dešť. kanalizaci v areálu v revizní šachtě DN 1000 mm na pozemku ZŠ. — DOKUMENTACE: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a provedení stavby — ROZSAH: Kanalizační potrubí bude provedeno z PP potrubí DN 250. Vlastní dešťová kanalizace v areálu bude odvádět dešťovou vodu pouze z markýzy u přístavby ZŠ. Nová kanalizace je navržena v neupraveném terénu a budou na ní osazeny plastové revizní šachty DN 400 a bude ukončena ve stávající revizní prefa betonové šachtě DN 1000 mm. MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY: Statutární město Brno, svěřeno MČ Brno-Bystrc, všechny MP vztahy jsou vyřešeny, - ROČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE jsou: 0 tis. Kč — TERMÍN ZAHÁJENÍ cca: 07/24 TERMÍN UKONČENÍ cca: 08/24</p>					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					