

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-BYSTRC				SEZNAM OPRAV A INVESTIC		
OPRAVY ostatní v tis. Kč			rok	2024	schváleno dne: 18.9.2024, RMČ: R9/22	PŘÍLOHA 1
CELKOVÁ ČÁSTKA v rozpočtu		4830	2790	0,000	Rezerva:	2040,000
Pořadí akce	Stav akce	Název akce a umístění	Rozpočt. náklady	Náklady skutečné	Bližší specifikace akce, popis, rozsah, odkaz na dokumentaci, další poznámky	číslo §
1.	realizováno	Opravy asfaltových povrchů sportovišť - Kuršova 12, Kachlíkova 4, Větrná 3, Štouračova u garáží	400	0,000	BLIŽŠÍ POPIS: Sportoviště, u kterých bylo v minulých letech opraveno oplocení a u některých vyměněny dřevěné mantinely, mají poškozené asfaltové povrchy. Dříve opravená místa se rozestupují a prorůstají travou. — DOKUMENTACE: Popis, situace a propočet — ROZSAH: vyřezání poškozených částí ploch, vybourání litého asfaltu LA, odvoz a uložení na skládku, položení nové vrstvy LA o ploše 129 m2, vyčištění, penetrace a zalití spar LA v délce 81 bm, důraz na zachování roviny, nutno zohlednit komplikovaný přístup na hřiště — MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY: Statutární město Brno, svěřeno MČ Brno-Bystrc, všechny MP vztahy jsou vyřešeny, — ROČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE jsou: 0 tis. Kč — TERMÍN ZAHÁJENÍ cca: 05/24 — TERMÍN UKONČENÍ cca: 06/24	3639

[Handwritten signature]

2.	realizováno zatím nedočer- páno	Opravy kontejnerových stání - Bystrc I,II - v ulicích Opálkova, Černého, Ondrouškova, Kubíčкова, Fleischnerova, Ečerova, Lýskova	1000	0,000	BLIŽŠÍ POPIS: Opravy stávajících kontejnerových stání z panelových stěn se zkorodovanou výztuží a sponami dle aktuálního technického stavu a možných bezpečnostních rizik. — DOKUMENTACE: Popis situace a propočet — ROZSAH: celoplošná oprava podlah, nájezdů a celkové nebo lokální opravy stěn, zajištění stěn novými ocelovými sponami — MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY: Statutární město Brno, svěřeno MČ Brno-Bystrc, všechny MP vztahy jsou vyřešeny, — ROČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE jsou: 0 tis. Kč — TERMÍN ZAHÁJENÍ cca: 04/24 — TERMÍN UKONČENÍ cca: 11/24	3722
3.	nerealizována připravuje se přesunuto do roku 2025	Oprava schodiště naproti domu Černého 22	0	0,000		2212
4.	realizováno	Oprava chodníku před domy Vejrostova 4, 6	760	0,000	BLIŽŠÍ POPIS: Popraskaný a zvlněný povrch asfaltového chodníku, nutná oprava povrchu včetně podkladních vrstev, obrubníků — DOKUMENTACE: Popis, situace a propočet — ROZSAH: vybourání asfaltového povrchu včetně betonového podkladu a betonových obrubníků o ploše 196 m2, odvoz a uložení na skládku, podkladní vrstva z betonu nebo živичné směsi, povrch z LA 196 m2, dodání a osazení obrubníků do betonového lože v délce 100 bm, terénní úpravy — MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY: Statutární město Brno, svěřeno MČ Brno-Bystrc, všechny MP vztahy jsou vyřešeny, — ROČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE jsou: 0 tis. Kč — TERMÍN ZAHÁJENÍ cca: 05/24 — TERMÍN UKONČENÍ cca: 08/24	2212

5.	realizováno	Oprava chodníku před domy Píškova 10, 12	400	0,000	BLIŽŠÍ POPIS: Zvlněný povrch asfaltového chodníku s prasklinami, nutná oprava povrchu včetně podkladních vrstev, obrubníků, odvodnění — DOKUMENTACE: Popis, situace a propočet — ROZSAH: vybourání asfaltového povrchu včetně betonového podkladu a betonových obrubníků o ploše 84 m2, odvoz a uložení na skládku, podkladní vrstva z betonu nebo živичné směsi, povrch z LA 84 m2, dodání a osazení obrubníků do betonového lože v délce 80 bm, odvodnění terénu — MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY: Statutární město Brno, svěřeno MČ Brno-Bystrc, všechny MP vztahy jsou vyřešeny, — ROČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE jsou: 0 tis. Kč — TERMÍN ZAHÁJENÍ cca: 05/24 — TERMÍN UKONČENÍ cca: 08/24	2212
6.	realizováno	Výmalba budovy radnice - kancelářských prostor - I. etapa	230	0,000	BLIŽŠÍ POPIS: Postupná výmalba převážně kancelářských prostor budovy radnice, v I. etapě akce se jedná o kanceláře ve 2. a 3. patře bez chodeb — DOKUMENTACE: Popis, situace a propočet — ROZSAH: plocha malovaných stropů je 370 m2, plocha malovaných stěn je 1920 m2, malování dvěma nátěry bílou interiérovou barvou včetně přesunu nábytku, zakrytí oken, dveří, podlah, nábytku, tmelení, zapravení děr a prasklin, běžný úklid po malování — MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY: Statutární město Brno, svěřeno MČ Brno-Bystrc, všechny MP vztahy jsou vyřešeny, — ROČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE jsou: 0 tis. Kč — TERMÍN ZAHÁJENÍ cca: 07/24 — TERMÍN UKONČENÍ cca: 08/24	6171
7.	v letošním roce nerealizováno	Terénní úpravy před Společenským centrem	0	0,000		3319

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-BYSTRČ			SEZNAM OPRAV A INVESTIC		
INVESTICE OSTATNÍ v tis. Kč			rok	2024	schváleno dne: 18.9.2024 RMČ: R9/22
CELKOVÁ ČÁSTKA v rozpočtu			1190	150	Rezerva: 1 040
Pořadí akce	Stav akce	Název akce a umístění	Rozpočt. Náklady	Náklady skutečné	Bližší specifikace akce, popis, rozsah, odkaz na dokumentaci, další poznámky
1.	v letošním roce nebude realizováno	Dodání a montáž protislunečných okenních fólií na prosklenou vstupní část budovy radnice - bez vstupního prostoru v přízemí	0		číslo š 6171
2.	nebude letos realizováno	Rekonstrukce kontejnerového stání Valouškova 1	0		3722

h)

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-BYSTRC				SEZNAM OPRAV A INVESTIC	
OPRAVY školství v tis. Kč		rok	2024	PŘÍLOHA 3	
CELKOVÁ ČÁSTKA v rozpočtu		4 000	2 550	Rezerva:	1 450
Pořadí akce	Stav akce	Název akce a umístění	Rozpočt. náklady	Náklady skutečné	číslo §
1.	zrealizováno	Oprava fóliové střechy v ZŠ a MŠ Pramínek, objektu Heyrovského 11	1 500		3113
<p>Bližší specifikace akce, popis, rozsah, odkaz na dokumentaci, další poznámky</p> <p>Bližší POPIS: oprava původní fóliové střechy, častá perforace vzhledem k stáří a degradaci krytiny, časté zatékání do objektu — DOKUMENTACE: Popis, situace a propočet — ROZSAH: kompletní oprava střešní krytiny včetně podkladních vrstev a zateplení o celkové výměře 350 m2 nad částí Me v objektu H 11 — MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY: Objekt svěřený MČ Brno - Bystrc, všechny MP vztahy jsou vyřešeny, — TERMÍN ZAHÁJENÍ cca: 07/24 — TERMÍN UKONČENÍ cca: 08/24</p>					
2.	nebude letos realizována	Výměna oken v ZŠ a MŠ Pramínek, objektu Heyrovského 11 a 13 - I. etapa	0		3113
3.	zrealizováno	Oprava topných těles a rozvodů TS v objektu ZŠ a MŠ Pramínek, Heyrovského 11 a 13 - III. etapa	750		3113
<p>Bližší POPIS: oprava vadných otopných těles a nevyhovujících rozvodů ÚT a opravy technických sítí (TS) — DOKUMENTACE: Popis, situace a propočet — ROZSAH: oprava výměnou cca 35 ks radiátorů a rozvodů studené vody, TUV, ÚT a jiné infrastruktury v objektech H 11 a H 13 dle aktuálního technického stavu — MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY: Objekt svěřený MČ Brno - Bystrc, všechny MP vztahy jsou vyřešeny, — TERMÍN ZAHÁJENÍ cca: 05/24 — TERMÍN UKONČENÍ cca: 11/24</p>					

4.	nebude letos realizováno bude realizována pouze projektová dokumentace	Oprava komunikace v areálu ZŠ Heyrovského 32	150	BLIŽŠÍ POPIS: projektová dokumentace pro opravu příjezdové komunikace do areálu školy, v několika místech značně vyboulený a popraskaný asfalt — DOKUMENTACE: Bude rozšířena Popis, situace a propoččet — ROZSAH: Oprava asfaltové komunikace a části zpevněné plochy včetně podloží a drenáže o celkové výměře cca 230 m ² , úprava vegetace — MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY: Objekt svěřený MČ Brno - Bystrc, všechny MP vztahy jsou vyřešeny, — předání dokumentace TERMÍN UKONČENÍ cca: 12/24	3113
5.	zrealizováno	Oprava zásobovací rampy v MŠ Kachlíkova 21	150	BLIŽŠÍ POPIS: oprava povrchů zásobovací rampy, schodiště a osazení zábradlí — DOKUMENTACE: Popis, situace a propoččet — ROZSAH: oprava poškozených akrylátových stěn rampy a schodiště, oprava podkladu pod dlažbou a výměna dlažby v rozsahu 17 m ² , osazení zábradlí s brankou — MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY: Objekt svěřený MČ Brno - Bystrc, všechny MP vztahy jsou vyřešeny — TERMÍN ZAHÁJENÍ cca: 04/24 — TERMÍN UKONČENÍ cca: 6/24	3111