

Příloha č. 1

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-BYSTRC			SEZNAM OPRAV A INVESTIC	
INVESTICE ostatní			změna schváleno dne: 19.03.2025, RMČ: R9/28	PŘÍLOHA 2
Pořadí akce	Stav akce	Název akce a umístění	Rozpočt. Náklady	Rezerva:
	k realizaci	Nákup zavlažovacích vaků	100	
1			0,000	70,00000
			Náklady skutečné	
			Bližší specifikace akce, popis, rozsah, odkaz na dokumentaci, další poznámky	
			BLIŽŠÍ POPIS: Nákup zavlažovacích vaků. Pro zlepšení zdravotního stavu mladých výsadeb. — DOKUMENTACE: nebude součástí akce — ROZSAH: -vaky 85 nebo 105 l;- celkem cca 80 ks — MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY: Statutární město Brno, svěřeno MČ Brno-Bystrc, všechny MP vztahy jsou vyřešeny, — ROČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE jsou: 100.000,- tis. Kč — TERMÍN ZAHÁJENÍ cca: 03/25 — TERMÍN UKONČENÍ 04/25	
			číslo §, položka	
			3639, 6121	

2

2	k realizaci	Rekonstrukce kontejnerového stání Valouškova 1	650	0,000	<p>BLIŽŠÍ POPIS: Rekonstrukce stávajícího stanoviště směsných odpadů, výměna všech stavebních prvků, úprava terénu — DOKUMENTACE: bude zpracována, nebude součástí akce, — ROZSAH: vybourání degradovaného cihlového zdiva, vybourání stávajících podlah a nájezdů. Osazení betonových štípaných tvárnic a zámkové dlažby v původním půdorysném profilu — MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY: Statutární město Brno, svěřeno MČ Brno-Bystrc, všechny MP vztahy jsou vyřešeny, — ROČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE jsou: 0 tis. Kč — TERMÍN ZAHÁJENÍ cca: 05/25 — TERMÍN UKONČENÍ cca: 9/25</p>	3722, 6121
3	k realizaci	Elektronická sířena objekt MŠ Říčanská 18	800	0,000	<p>BLIŽŠÍ POPIS: Elektronická sířena objekt MŠ Říčanská 18, doplnění a modernizace varovného a informačního systému v MČ Brno-Bystrc, včetně konstrukce a montáže, pokryje horní část území městské části, sídliště Kamechy — DOKUMENTACE: bude zpracována, bude součástí akce — ROZSAH: elektronická sířena Napojení do JSW a do systému VIS statutárního města Brna — MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY: Statutární město Brno, svěřeno MČ Brno-Bystrc, všechny MP vztahy jsou vyřešeny, — ROČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE jsou: 3,5 tis. Kč — TERMÍN ZAHÁJENÍ cca: 05/25 — TERMÍN UKONČENÍ cca: 11/25</p>	5212, 6122

4	k realizaci	Elektronický docházkový systém	300 0,000	<p>BLIŽŠÍ POPIS: Elektronický docházkový systém pro zaměstnance úřadu umístěný ve vestibulu budovy radnice na nám. 28. dubna a dále ve vestibulu budovy Společenského centra (SC), Odbojářská 2 — DOKUMENTACE: Popis, situace a propočet — ROZSAH: dodání a instalace a zprovoznění docházkového systému na obou pracovištích včetně napojení na mzdový modul GINIS -na radnici a detašovaném pracovišti OKUL - SC — MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY: Statutární město Brno, svěřeno MČ Brno-Bystřc, všechny MP vztahy jsou vyřešeny, — ROČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE jsou: 20 tis. Kč — TERMÍN ZAHÁJENÍ cca: 03/25 — TERMÍN UKONČENÍ 12/25</p>	6171, 6122
---	-------------	--------------------------------	-----------	--	------------



Příloha č. 2

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-BYSTRC				SEZNAM OPRAV A INVESTIC	
OPRAVY školství				schváleno dne: 19.03.2025, RMČ: R9/28	PŘÍLOHA 3
CELKOVÁ ČÁSTKA v rozpočtu v tis. Kč		4 500,00000	rok	2025	
Pořadí akce	Stav akce	Název akce a umístění	Rozpočt. Náklady	Náklady skuteč- né	Rezerva:
1	k realizaci	ZŠ a MŠ Heyrovského 11 Oprava oken a dveří I. etapa	1 500	0,00000	100,00000
					Bližší specifikace akce, popis, rozsah, odkaz na dokumentaci, další poznámky
					číslo § položka
					3113, 5171
					Bližší POPIS: Oprava oken a dveří I. etapa — ROZSAH: bez PD, výměna 38 oken a 4 vchodových dveří, parapetů, výzdívky meziokenních sloupků a opravy ostění. MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY: Statutární město Brno, svěřeno MČ Brno-Bystrc, všechny MP vztahy jsou vyřešeny, - ROČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE jsou: 0 tis. Kč — TERMÍN ZAHÁJENÍ cca: 07/25 TERMÍN UKONČENÍ cca: 08/25
2	k realizaci	ZŠ a MŠ Prámínek Heyrovského 13 Oprava rozvodů ÚT IV. etapa	1 700	0	3113, 5171
					Bližší POPIS: Oprava rozvodů ÚT IV. etapa — ROZSAH: bez PD, výměna 55 ks deskových radiátorů s pojšťovacími ventily a odvzdušňovacími armaturami, nové rozvody v částech Já,Jb,Jc v objektu H13. Kotel a skříň MaR v kotelně v objektu H13 řešní nových zjištěných závad. MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY: Statutární město Brno, svěřeno MČ Brno-Bystrc, všechny MP vztahy jsou vyřešeny, - ROČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE jsou: 0 tis. Kč — TERMÍN ZAHÁJENÍ cca: 07/25 TERMÍN UKONČENÍ cca: 08/25
3	k realizaci	MŠ Kachlíkova 21 Oprava dětského hřiště	600	0	3111, 5171
					Bližší POPIS: Oprava dětského hřiště — ROZSAH: bez PD, odstranění asfaltového povrchu o ploše 120 m2, odstranění betonových obrub v délce 44 bm, položení šterkového souvrství 120 m2, položení umělého propustného povrchu 120 m2, osazení nových obrubníků v délce 44 bm. MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY: Statutární město Brno, svěřeno MČ Brno-Bystrc, všechny MP vztahy jsou vyřešeny, - ROČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE jsou: 0 tis. Kč — TERMÍN ZAHÁJENÍ cca: 07/25 TERMÍN UKONČENÍ cca: 08/25

[Handwritten signature]

4	k realizaci	ŠJ Laštůvkova Oprava zásobovací rampy	600	0	<p>BLIŽŠÍ POPIS: Oprava zásobovací rampy — ROZSAH: bez PD, ROZSAH: nové ocelové zábradlí se zamykatelnou brámkou se západkou, napojení svislého svodu do nádoby na dešťovou vodu a opravy poškozených povrchů stěn rampy a schodiště v rozsahu cca 10 m2. MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY: Statutární město Brno, svěřeno MČ Brno-Bystrc, všechny MP vztahy jsou vyřešeny, - ROČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE jsou: 0 tis. Kč — TERMÍN ZAHÁJENÍ cca: 07/25 TERMÍN UKONČENÍ cca: 08/25</p>	3113, 5171
---	-------------	---	-----	---	---	------------



Příloha č. 3

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-BYSTRČ				SEZNAM OPRAV A INVESTIC	
INVESTICE školství		rok	2025	schváleno dne: 19.03.2025, RMČ: R9/28	PŘÍLOHA 4
CELKOVÁ ČÁSTKA v rozpočtu v tis.Kč		66 400,00000	65 400	0,00000	1 000
Pořadí akce	Stav akce	Název akce a umístění	Rozpočt. Náklady	Náklady skuteč- né	Rezerva:
1	k realizaci	MŠ Laštůvkova 57 Rekonstrukce soc. zařízení II. etapa	10 000		Bližší specifikace akce, popis, rozsah, odkaz na dokumentaci, další poznámky
					číslu š. položka
					3111, 6121
					Bližší POPIS: Rekonstrukce soc. zařízení II. etapa v části A,B,C,D — DOKUMENTACE: PD připravena, není součástí akce ROZSAH: záchody a umývárny a odstranění obložení v okolních místnostech, včetně TDI; ROČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE jsou: 0 tis. Kč — TERMÍN ZAHÁJENÍ cca: 06/25 TERMÍN UKONČENÍ cca: 08/25
				0	
2	k realizaci	ZŠ Vejrostova 1 Rekonstrukce střech vč. zateplení	28 000		
					3113, 6121
					Bližší POPIS: Rekonstrukce střech vč. zateplení u všech pavilonů v areálu ZŠ — DOKUMENTACE: PD pro výběr zhotovitele a realizaci stavby je připravena (nebude součástí akce) ROZSAH: SO.01 - učebnový pavilon, SO.02 - spojovací křček, SO.03 - tělocvična, SO.04 - kotelna, SO.05 - jídelna. Včetně TDI a BOZP MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY: Statutární město Brno, svěženo MČ Brno-Bystrč, všechny MP vztahy jsou vyřešeny, - ROČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE jsou: 0 tis. Kč — TERMÍN ZAHÁJENÍ cca: 05/25 TERMÍN UKONČENÍ cca: 09/26
				0	

hlc

3	k realizaci	MŠ Laštůvkova 57 - Rekonstrukce podlah, demontáž obložení stěn včetně zhotovení nových omítek s malbou v pavilonech D,E,F u šaten a učeben	3 500	0	BLIŽŠÍ POPIS:Rekonstrukce podlah, demontáž obložení stěn včetně zhotovení nových omítek s malbou v pavilonech D,E,F u šaten a učeben v MŠ Laštůvkova 57. — DOKUMENTACE: PD pro výběr zhotovitele a realizaci stavby bude zhotovena a není součástí rozpočtu akce. ROZSAH:rekonstrukce podlah - 375 m2 u učeben + 75m2 u šaten.Včetně TDI. MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY: Statutární město Brno, svěřeno MČ Brno-Bystřec, všechny MP vztahy jsou vyřešeny - ROČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE jsou: 0 tis. Kč — TERMÍN ZAHÁJENÍ cca: 06/25 TERMÍN UKONČENÍ cca: 09/25	3111, 6121
4	k realizaci	ZŠ Vejrostova 1 Konektivita datové sítě	14 000	0	BLIŽŠÍ POPIS: Konektivita datové sítězasíťování, propojení či spojení počítačů a jiných elektronických zařízení v síti celé budovy ZŠ. — DOKUMENTACE: studie zhotovena, PD pro výběr zhotovitele a realizaci stavby bude zhotovena v 11/2024 a není součástí rozpočtu akce. TDI. ROZSAH: Nové zasíťování budovy celé školy. MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY: Statutární město Brno, svěřeno MČ Brno-Bystřec, všechny MP vztahy jsou vyřešeny, - ROČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE jsou: 0 tis. Kč — TERMÍN ZAHÁJENÍ cca: 06/25 TERMÍN UKONČENÍ cca: 09/25	3113, 6121
5	k realizaci	ZŠ Heyrovského 32 Konektivita datové sítě	7 000	0	BLIŽŠÍ POPIS: Konektivita datové sítě - zasíťování, propojení či spojení počítačů a jiných elektronických zařízení v síti celé budovy ZŠ. — DOKUMENTACE: studie zhotovena, PD pro výběr zhotovitele a realizaci stavby bude zhotovena v 11/2024 a není součástí rozpočtu akce. Včetně TDI. ROZSAH: Nové zasíťování budovy celé školy. MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY: Statutární město Brno, svěřeno MČ Brno-Bystřec, všechny MP vztahy jsou vyřešeny, - ROČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE jsou: 0 tis. Kč — TERMÍN ZAHÁJENÍ cca: 06/25 TERMÍN UKONČENÍ cca: 09/25	3113, 6121

6	k realizaci	ZŠ Vejrostova 1 úpravy archivu pro zvýšení bezpečnosti	300	0	<p>BLIŽŠÍ POPIS: Úpravy archivu ZŠ Vejrostova, v bývalé kotelně. —</p> <p>DOKUMENTACE: popis pro výběr realizaci a výběr zhotovitele</p> <p>ROZSAH: Zabezpečení oken a vstupních dveří mřížemi a doplnění protislunečních fólií do oken, osazení dveří včetně zárubní pro zvýšení požární bezpečnosti, nové stavební úpravy bourání zárubně.</p> <p>MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY: Statutární město Brno, svěřeno MČ Brno-Bystrc, všechny MP vztahy jsou vyřešeny, - ROČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE jsou: 0 tis. Kč — TERMÍN ZAHÁJENÍ cca: 06/25 TERMÍN UKONČENÍ cca: 12/25</p>	3113, 6121
7	k realizaci	Rolba pro multifunkčního hřiště s kluzištem v areálu ZŠ Vejrostova 1 v Brně- Bystrci	2 600	0	<p>BLIŽŠÍ POPIS: Rolba pro multifunkční hřiště s kluzištem v areálu školy včetně souvisejících nákladů na příslušenství — DOKUMENTACE: zadávací dokumentace pro výběr dodavatele ROZSAH: rolba pro údržbu hřiště s kluzištem. MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY: Statutární město Brno, svěřeno MČ Brno-Bystrc, všechny MP vztahy jsou vyřešeny, - ROČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE: předpokládá se, že budou pokryty ziskem ze vstupného — TERMÍN ZAHÁJENÍ VÝBĚRU cca: 05/25 TERMÍN UKONČENÍ cca: 11/25</p>	3113, 6122

