

Příloha č. 1 bodu 6.2.04 RMČ 9/32

Příloha č. 1 bodu 6.2.04
Zápis 9/32. RMČ

změna R 9_32 aktual SOI 2025 - příl. č. 3 - 0.5.

Stránka 1

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-BYSTRC				SEZNAM OPRAV A INVESTIC	
OPRAVY ŠKOLSTVÍ				schváleno dne: 13.08.2025, RMČ: R9/32	PŘÍLOHA 3
CELKOVÁ ČÁSTKA v rozpočtu v tis. Kč	5 300	rok	2025	Rezerva:	100
Pořadí akce	Název akce a umístění	Rozpočt. Náklady	Náklady skuteč- né	Bližší specifikace akce, popis, rozsah, odkaz na dokumentaci, další poznámky	číslo § položka
1	ZŠ a MŠ Heyrovského 11 Oprava oken a dveří I. etapa	1 650		BLIŽŠÍ POPIS: Oprava oken a dveří I. etapa — ROZSAH: bez PD, výměna 38 oken a 4 vchodových dveří, parapetů, vyzdívky meziokenních sloupků a opravy ostění. MAJETKOPRAVNÍ VZTAHY: Statutární město Brno, svěreno MČ Brno-Bystřec, všechny MP vztahy jsou vyřešeny, - ROČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE jsou: 0 tis. Kč — TERMÍN ZAHÁJENÍ cca: 07/25 TERMÍN UKONČENÍ cca: 08/25	3113, 5171
2	ZŠ a MŠ Pramínek Heyrovského 13 Oprava rozvodů ÚT IV. etapa	1 550	0	BLIŽŠÍ POPIS: Oprava rozvodů ÚT IV. etapa — ROZSAH: bez PD, výměna 55 ks deskových radiátorů s pojšťovacími ventily a odvzdušňovacími armaturami, nové rozvody v částech Já,Jb,Jc v objektu H13. Kotel a skříň MaR v kotelně v objektu H13 řešní nových zjištěných závad. MAJETKOPRAVNÍ VZTAHY: Statutární město Brno, svěreno MČ Brno-Bystřec, všechny MP vztahy jsou vyřešeny, - ROČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE jsou: 0 tis. Kč — TERMÍN ZAHÁJENÍ cca: 07/25 TERMÍN UKONČENÍ cca: 08/25	3113, 5171

3	k realizaci	MŠ Kachlíkova 21 Oprava dětského hřiště	750	0	BLIŽŠÍ POPIS: Oprava dětského hřiště — ROZSAH: bez PD, odstranění asfaltového povrchu o ploše 120 m2, odstranění betonových obrub v délce 44 bm, položení šterkového souvrství 120 m2, položení umělého propustného povrchu 120 m2, osazení nových obručnic v délce 44 bm. MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY: Statutární město Brno, svěřeno MČ Brno-Bystřec, všechny MP vztahy jsou vyřešeny, - ROČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE jsou: 0 tis. Kč — TERMÍN ZAHÁJENÍ cca: 07/25 TERMÍN UKONČENÍ cca: 08/25	3111, 5171
4	k realizaci	ŠJ Laštůvkova Oprava zásobovací rampy	600	0	BLIŽŠÍ POPIS: Oprava zásobovací rampy — ROZSAH: bez PD, ROZSAH: nové ocelové zábradlí se zamykatelnou brankou se západkou, napojení svislého svodu do nádob na dešťovou vodu a opravy poškozených povrchů stěn rampy a schodiště v rozsahu cca 10 m2. MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY: Statutární město Brno, svěřeno MČ Brno-Bystřec, všechny MP vztahy jsou vyřešeny, - ROČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE jsou: 0 tis. Kč — TERMÍN ZAHÁJENÍ cca: 07/25 TERMÍN UKONČENÍ cca: 08/25	3113, 5171
5	k realizaci	ZŠ Vejrostova 1 – oprava 13 ks dešťových svodů u učebnového pavilonu	650	0	BLIŽŠÍ POPIS: ZŠ Vejrostova 1 – oprava 13 ks dešťových svodů u učebnového pavilonu sanací bez stavebních zásahů. Oprava je prováděna sanačním rukávem, který po vytvrzení vytvoří novou samonosnou stěnu potrubí v tloušťce 3-4mm. Tím se utěsní spoje původní dešťové kanalizace a celá plocha potrubí zevnitř. MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY: Statutární město Brno, svěřeno MČ Brno-Bystřec, všechny MP vztahy jsou vyřešeny, - ROČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE jsou: 0 tis. Kč — TERMÍN ZAHÁJENÍ: 09/25 TERMÍN DOKONČENÍ: 09/25	3113, 5171